Правила выполнения договорных обязательств на объектах АО «ТАИФ-НК»

1 АО «ТАИФ-НК» уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной, пожарной, информационной безопасности, охраны окружающей среды (далее по тексту - ОТ, ПБ, ИБ, ООС), пропускного и внутриобъектового режимов и требует от Контрагента следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ОТ, ПБ, ИБ, ООС, пропускного и внутриобъектового режимов.

В рамках настоящих Правил используются следующие термины:

Контрагент – лицо, выполняющее работы, или оказывающее услуги для нужд АО «ТАИФ-НК», либо поставляющее товарно-материальные ценности в адрес АО «ТАИФ-НК» или приобретающие нефтепродукты, готовую продукцию, товарно-материальные ценности у АО «ТАИФ-НК».

Под термин «Контрагент» подпадают также третьи лица, привлекаемые Контрагентом для исполнения договорных обязательств перед АО «ТАИФ-НК». Под работниками Контрагента понимаются в том числе работники третьих лиц, а также любые физические лица, привлеченные и/или допущенные к выполнению работ на территории АО «ТАИФ-НК» по инициативе Контрагента.

В случае привлечения Контрагентом к исполнению своих обязанностей по договору третьих лиц, Контрагент несет перед АО «ТАИФ-НК» ответственность за нарушение такими третьими лицами настоящих Правил как за свои собственные.

Объект – структурное подразделение АО «ТАИФ-НК», его отдельные установки, производственные здания, сооружения и т.д., территории, принадлежащие АО «ТАИФ-НК» на законном основании.

Требования АО «ТАИФ-НК» в сфере ОТ, ПБ, ИБ, ООС, пропускного и внутриобъектового режимов изложены в настоящих Правилах, а также в документах, на которые имеются ссылки в настоящих Правилах.

К нарушителю в случае несоблюдения требований законодательных и иных нормативных правовых актов РФ и РТ, локальных актов и инструкций по ОТ, ПБ, ИБ, ООС, пропускного и внутриобъектового режимов, действующих в АО «ТАИФ-НК», применяются санкции, согласно настоящим Правилам.

Для контроля за исполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов РФ и РТ, локальных актов и инструкций по ОТ, ПБ, ИБ, ООС, пропускного и внутриобъектового режимов, действующих в АО «ТАИФ-НК», АО «ТАИФ-НК» вправе, но не обязано, использовать на Объектах средства видеонаблюдения, видеозаписи, алкотестеры и иные технические средства.

Выявленные факты несоблюдения Контрагентом требований ОТ, ПБ, ИБ, ООС, пропускного и внутриобъектового режимов АО «ТАИФ-НК» оформляет Актом о выявленном нарушении (далее – Акт) с указанием даты устранения замечаний (примерная форма Акта – Приложение № 1 к настоящим Правилам) либо актами/документами, оформленными в соответствии с Положением №ООиР-П-02 о пропускном и внутриобъектовом режимах в АО «ТАИФ-НК».

В ходе выполнения работ/оказания услуг/поставки товаров/приобретения товаров по Договору Контрагент обязуется:

1.1 Выполнять и соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, включая законодательство о недрах, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности, об охране окружающей среды иных законов и локальных актов и

инструкций по ОТ, ПБ, ИБ, ООС, пропускного и внутриобъектового режимов, действующих в АО «ТАИФ-НК».

1.2 Выполнять и соблюдать требования локальных актов и инструкций по ОТ, ПБ, ИБ, ООС, пропускного и внутриобъектового режимов, действующих в АО «ТАИФ-НК» и являющиеся неотъемлемой частью любого договора между АО «ТАИФ-НК» и Контрагентом:

- ОТ-ОИ-04 «Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в подразделениях АО «ТАИФ-НК»;
- ОТ-ОИ-08 «Инструкция по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов АО «ТАИФ-НК»;
- ОТ-ОИ-09 «Инструкция по безопасному производству работ в АО «ТАИФ-НК» для работников сторонних (подрядных) организаций»;
- ОТ-П-17 «Положение по принятию мер по выявленным нарушениям охраны труда, промышленной, пожарной, информационной безопасности, охраны окружающей среды, пропускного и внутриобъектового режимов при проведении работ подрядными организациями, поставщиками при отгрузке товарно-материальных ценностей и потребителями при получении нефтепродуктов, готовой продукции и товарно-материальных ценностей на территории АО «ТАИФ-НК»;
- ОПКПБ-ОИ-07 «Инструкция о мерах пожарной безопасности и противопожарному режиму на объектах АО «ТАИФ-НК»;
- ОПКПБ-ОИ-08 «Инструкция по организации безопасного ведения огневых работ на опасных производственных объектах АО «ТАИФ-НК»;
- ООиР-П-02 «Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в АО «ТАИФ-НК»;
- УЭБОиР-П-05 «Положение об обеспечении информационной безопасности в АО «ТАИФ-НК»;
- ОГМ-ОИ-21 «Инструкция по охране труда при работе на высоте»;
- ОГМ-ОИ-22 «Инструкция по охране труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ АО «ТАИФ-НК»;
- ОГМ-ОИ-23 «Инструкция по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;
- ОГМ-ОИ-39 «Инструкция о порядке проведения ремонтных работ на объектах АО «ТАИФ-НК».

Подписанием договора с АО «ТАИФ-НК» Контрагент подтверждает ознакомление с настоящими Правилами и содержанием вышеуказанных инструкций и положений. По письменному запросу Контрагента, содержащему ссылку на настоящие Правила, и направленному на электронные адреса, указанные в подписанном сторонами договоре, АО «ТАИФ-НК» предоставляет любым доступным способом вышеуказанные общезаводские положения и инструкции для ознакомления Контрагента. Запрос Контрагента должен содержать в себе реквизиты подписанного сторонами договора (номер, дата).

1.3 Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по ОТ, ПБ, ИБ, ООС, пропускного и внутриобъектового режима объекта, на котором выполняются работы/оказываются услуги/поставляется товар/приобретается товар. Оказывать содействие АО «ТАИФ-НК» в выявлении и соответствующем документальном фиксировании фактов нарушения требований ОТ, ПБ, ИБ, ООС, пропускного и внутриобъектового режимов.

1.4 Для выполнения работ по заключенному Договору Контрагент обязан проинструктировать работников по выполнению и соблюдению локальных документов АО «ТАИФ-НК», указанных в п.1.2 и оформить соответствующие документы (вкладыши), подтверждающие прохождение инструктажа (форма вкладыша – Приложение № 2 к настоящим Правилам).

1.5 Перед допуском на территорию АО «ТАИФ-НК» работники Контрагента обязаны пройти вводный инструктаж (вводный инструктаж проводит специалист службы охраны труда АО «ТАИФ-НК»), а по прибытию на Объект должны пройти первичный инструктаж в подразделении АО «ТАИФ-НК», при необходимости внеплановые инструктажи, с регистрацией в Журнале регистрации инструктажа работников сторонних (подрядных) организаций. Инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (начальник цеха, начальник отдела, мастер, начальник смены и т.д.) подразделения АО «ТАИФ-НК».

Перед прохождением вводного инструктажа работникам Контрагента необходимо предъявить удостоверение о проверке знаний требований охраны труда, документы (вкладыши), подтверждающие прохождение инструктажа по инструкциям и положениям АО «ТАИФ-НК» и другие удостоверения в зависимости от вида выполняемых работ.

1.6 Соблюдать требования безопасности к оборудованию, используемому в ходе выполнения работ по заключенному Договору и его эксплуатации, установленные действующим законодательством РФ, РТ и требованиями по ОТ, ПБ, ИБ, ООС.

1.7 Соблюдать безопасность и Правила дорожного движения на объекте АО «ТАИФ-НК», в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов РФ, РТ. Контрагент обязуется осуществлять контроль за соблюдением Правил дорожного движения работниками Контрагента.

1.8 Незамедлительно информировать АО «ТАИФ-НК» обо всех происшествиях (в том числе инцидентах, авариях и несчастных случаях, острых профзаболеваниях (отравлениях), произошедших при выполнении обязательств по заключенному Договору. Организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями АО «ТАИФ-НК». Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев, острых профзаболеваний (отравлений) осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными документами АО «ТАИФ-НК», комиссией с обязательным участием представителей АО «ТАИФ-НК» и Контрагента, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в работе комиссии не допускается.

1.8.1 Незамедлительно информировать АО «ТАИФ-НК» обо всех обнаруженных фактах и признаках происшествий (в том числе отказов, инцидентов, аварий, несчастных случаев, острых профзаболеваний (отравлений), розливов нефти и нефтепродуктов, пожаров, повреждений инженерно-технических средств охраны и т.д.) и других обстоятельствах, которые могут иметь значение для обеспечения ОТ, ПБ, ИБ и ООС, пропускного и внутриобъектового режимов, даже если такие обстоятельства не связаны с выполнением обязательств по заключенному Договору, но обнаружены на объектах АО «ТАИФ-НК» или в непосредственной близости от них. Информирование должно осуществляться по следующим телефонам:

88(555) 38-55-55 – диспетчер АО «ТАИФ-НК»;

88(555) 38-13-00 – диспетчер Нефтеперерабатывающего завода;

88(555) 38-17-85 – диспетчер завода Бензинов;

88(555) 38-45-45 – диспетчер Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков.

Под происшествием в настоящем пункте понимается любое незапланированное событие, случившееся на территории АО «ТАИФ-НК», которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, острому профзаболеванию (отравлению), аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду, или любому иному событию, связанному ОТ, ПБ, ИБ, ООС, с обеспечением безопасности и антитеррористической защищенности объекта.

1.9 Контрагент несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения ОТ, ПБ, ИБ, ООС, пропускного и внуриобъектового режимов, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного, в связи с этим, вреда.

В случае, если АО «ТАИФ-НК» было привлечено к ответственности органами Государственного надзора за вышеуказанные нарушения, то Контрагент обязуется возместить АО «ТАИФ-НК» все причиненные убытки.

1.10 При наличии вины Контрагентом за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы Контрагентом, то Контрагент обязуется возместить АО «ТАИФ-НК» причиненные убытки.

1.11 АО «ТАИФ-НК» не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Контрагента, произошедшие не по вине АО «ТАИФ-НК», а также в случае нарушения работниками Контрагента требований ОТ, ПБ, ИБ и ООС, пропускного и внутриобъектового режимов.

1.12 АО «ТАИФ-НК» вправе в любое время осуществлять контроль за работниками Контрагента по соблюдению и выполнению требований, указанных в настоящих Правилах.

Суммы причиненного АО «ТАИФ-НК» ущерба, а также предусмотренных настоящими Правилами санкций удерживаются АО «ТАИФ-НК» из сумм, причитающихся Контрагенту по договору, на основании одностороннего Акта АО «ТАИФ-НК» о выявленных нарушениях.

Акт о выявленных нарушениях составляется в 2-х экземплярах и направляется с сопроводительным письмом на имя руководителя Контрагента с предъявлением суммы штрафных санкций и требованием об оплате в течение 10 дней или проведению зачета взаимных требований при наличии задолженности перед Контрагентом. При отсутствии факта поступления денежных средств и наличии задолженности АО «ТАИФ-НК» перед Контрагентом, АО «ТАИФ-НК» производит зачет взаимных требований в одностороннем порядке и уведомляет об этом Контрагента. Соответственно оплата за выполненные работы/оказанные услуги/поставленные товарно-материальные ценности уменьшается на сумму предъявленных штрафных санкций, предъявленных Контрагенту.

1.13 Несоблюдение Контрагентом требований настоящих Правил, положений и инструкций, указанных в п.1.2 настоящих Правил, и условий заключенного Договора является существенным нарушением и дает АО «ТАИФ-НК» право требовать уплаты штрафа в размере 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей за каждый случай нарушения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами **1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29** настоящих Правил, а также расторгнуть заключенный Договор в одностороннем порядке без обязательств АО «ТАИФ-НК» по оплате неустоек и возмещению убытков Контрагента, связанных с таким расторжением.

1.14 Контрагент обязан:

1.14.1 Не допускать к работе (отстранять от работы) работников Контрагента, появившихся на Объекте (включая, но не ограничиваясь, контрольно-пропускным пунктом при проходе/выходе на территорию/с территории Объекта) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

1.14.2 Не допускать пронос и нахождение на территории Объекта (включая, но не ограничиваясь, контрольно-пропускным пунктом при проходе/выходе на территорию/с территории Объекта) веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов.

1.14.3 Не допускать на Объект работников без средств индивидуальной защиты (без спецодежды, спецобуви, защитной каски с подбородочным ремешком, фильтрующего противогаза и других СИЗ в зависимости от характера выполняемой работы). Обеспечивать в случае появления запаха газа, аварийной ситуации, пожара, при сигнале сирены на объектах АО «ТАИФ-НК» немедленное прекращение работы и эвакуацию работников в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.

1.14.4 Не допускать пронос (провоз) и использование мобильного (сотового) телефонного аппарата, переносных раций не взрывозащищенного исполнения, переносных вычислительных устройств (ноутбуков, планшетов), машинных носителей информации (USB-, флеш- накопители) на территории Объектов АО «ТАИФ-НК» без соответствующего разрешения (вкладыша к личному пропуску), а также использование мобильного (сотового) аппарата вне специальных отведенных для этого мест.

1.14.5 Не позднее 10 рабочих дней до начала выполнения работ направлять руководителю структурного подразделения АО «ТАИФ-НК», где будут проводиться газоопасные, огневые и ремонтные работы, список лиц, ответственных за безопасное выполнение газоопасных, огневых и ремонтных работ, утверждённый руководителем Контрагента.

1.15 В целях обеспечения контроля за соблюдением требований п.1.14.1-1.14.4 настоящих Правил, АО «ТАИФ-НК» имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на Объект. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены запрещенные вещества (материалы), то транспортное средство не допускается на Объект, работники Контрагентом не допускаются на рабочее место.

1.16 В случае выявления на Объекте (включая, но не ограничиваясь, контрольно-пропускным пунктом при проходе/выходе на территорию/с территории Объекта) работников Контрагента в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении, а также попытки проноса(провоза), факта проноса(провоза) или нахождения на территории Объекта веществ и спиртосодержащих жидкостей (вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение) Контрагент обязан по требованию АО «ТАИФ-НК» незамедлительно отстранить от работы этих работников и уплатить АО «ТАИФ-НК» штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей за каждый такой случай.

1.17 Фиксация факта нахождения работника на Объекте (включая, но не ограничиваясь контрольно-пропускным пунктом при проходе/выходе на территорию/с территории Объекта) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или факта употребления алкогольных, наркотических или токсических веществ, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или

токсическое опьянение, для целей заключенного Договора и отношений между АО «ТАИФ-НК» и Контрагентом производится в порядке, предусмотренном Положением ООиР-П-02 «О пропускном и внутриобъектовом режимах в АО «ТАИФ-НК».

Денежные затраты по проведению анализов с примененим алкотестера и освидетельствования в аккредитоваанном медицинском учреждении полностью возлагаются на Контрагента.

1.18 В случае совершения, либо попытках совершения работниками Контрагента хищений имущества (в т.ч. вещей, предметов, материальных и не материальных ценностей) АО «ТАИФ-НК», Контрагент обязан возместить рыночную стоимость похищенного имущества и уплатить АО «ТАИФ-НК» штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт.

1.19 В случае курения работниками Контрагентом на территории Объектов за пределами специально отведенных зон (мест для курения), обозначенных знаками «Место для курения», в не отведенных для этого местах, Контрагент обязан уплатить АО «ТАИФ-НК» штраф в размере 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

1.20 В случае подкармливания работниками Контрагента на территории Объектов бродячих животных (собак, кошек и т.д.), Контрагент обязан уплатить АО «ТАИФ-НК» штраф в размере 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения.

1.21 В случае выявления факта проведения Контрагентом работ без оформленного наряда-допуска на проведение каких-либо работ Контрагент выплачивает АО «ТАИФ-НК» штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

1.22 В случае нарушения срока, установленного в п.1.14.5 данных Правил, предоставления утверждённого руководителем Контрагента списка лиц, ответственных за безопасное выполнение газоопасных, огневых и ремонтных работ, руководителю Объекта, где будут проводиться данные работы, Контрагент выплачивает АО «ТАИФ-НК» штраф в размере 1 000,00 (одной тысячи) рублей за каждый просроченный день, начиная с даты проведения работ.

1.23 В случае, если Контрагент нарушил срок, установленный письмом АО «ТАИФ-НК», для вывоза строительного мусора с объекта, Контрагент выплачивает АО «ТАИФ-НК» штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай.

1.24 В случае отсутствия без уважительной причины представителя Контрагента на совещаниях, назначенных АО «ТАИФ-НК», Контрагент за каждый случай неявки на совещание (факт неявки отмечается в подписанном протоколе совещания) выплачивает АО «ТАИФ-НК» штраф в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей.

1.25 В случае не устранения Контрагентом выявленных АО «ТАИФ-НК» замечаний к качеству работ в сроки, оформленные протоколом, и (или) отсутствия у Контрагента надлежащим образом оформленного подтверждения об устранении данных замечаний, Контрагент уплачивает АО «ТАИФ-НК» штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый просроченный день, начиная с даты, указанной АО «ТАИФ-НК».

1.26 В случае нарушения Контрагентом сроков сдачи АО «ТАИФ-НК» исполнительно-технической документации, Контрагент выплачивает АО «ТАИФ-НК» штраф в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей за каждый день, начиная со дня просрочки предоставления исполнительно-технической документации за каждый не сданный / несвоевременно сданный документ.

1.27 В случае невыполнения Контрагентом мероприятий протоколов штабов -

совещаний АО «ТАИФ-НК», Контрагент выплачивает АО «ТАИФ-НК» штраф в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей за каждый просроченный день по каждому просроченному пункту.

1.28 Контрагент перед началом проведения земляных работ на объекте, определенном АО «ТАИФ-НК», должен согласовать в Управлении капитального строительства АО «ТАИФ-НК» проведение данных работ с оформлением наряда-допуска на проведение земляных работ. В случае выявления АО «ТАИФ-НК» факта проведения Контрагентом работ без оформленного наряда - допуска на проведение земляных работ, Контрагент выплачивает АО «ТАИФ-НК» штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай.

1.29 В случае выявления АО «ТАИФ-НК» факта нарушения Контрагентом дисциплины труда на территории АО «ТАИФ-НК» - использование для сна время для выполнения работ или перерыва, предназначенное для отдыха и (или) питания (в не отведенных для этого местах), использование (при установленных случаях) рабочего времени в личных или развлекательных (непроизводственных) целях Контрагент выплачивает АО «ТАИФ-НК» штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

1.30 При выявлении АО «ТАИФ-НК» нарушения требований настоящих Правил и/или Договора со стороны Контрагента, АО «ТАИФ-НК» в одностороннем порядке оформляет Акт о выявленном нарушении.

1.31 Акт о выявленном нарушении с сопроводительным письмом направляется Контрагенту для ознакомления и принятия корректирующих мер в установленные АО «ТАИФ-НК» сроки. Подписанием договора с АО «ТАИФ-НК», содержащего отсылки к настоящим Правилам, Контрагент подтверждает свое ознакомление с настоящими Правилами и признает, что факты, изложенные в Акте о выявленном нарушении, соответствуют действительности и Контрагентом не оспариваются.

2. Дополнительные требования по ОТ, ПБ, ИБ, ООС, пропускному и внутриобъектовому режимов для контрагентов, выполняющих работы/оказывающих услуги для нужд АО «ТАИФ-НК». Соблюдение требований законодательства.

2.1 Контрагент обязан иметь лицензию, допуск саморегулируемой организации (СРО) на осуществление им тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию или допуску в соответствии с Федеральным законом. Контрагент выступает в роли генерального подрядчика, если, исходя из закона или договора подряда, он привлек к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), в этом случае Контрагент остается ответственным лицом за выполнение работ субподрядчиками.

Контрагент должен выполнять и соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов РФ и РТ, включая законодательство об ОТ, ПБ, ИБ, ООС, правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, локальных актов и инструкций ОТ, ПБ, ИБ, ООС, пропускного и внутриобъектового режимов, действующих в АО «ТАИФ-НК».

2.2 Требования к средствам индивидуальной защиты (далее по тексту - СИЗ).

2.2.1 Все работники Контрагента должны быть обеспечены следующими сертифицированными средствами индивидуальной защиты, и использовать их во время нахождения на Объектах:

-спецодежда;

-защитная обувь с жестким подноском;

-защитная каска с подбородочным ремешком;

-защитные очки;

-защитные перчатки;

-наушники (беруши);

-маска или полумаска со сменными фильтрами (фильтрующие противогазы).

2.2.2 Работники, выполняющие работы повышенной опасности, должны быть дополнительно обеспечен соответствующими сертифицированными СИЗ, например, но, не ограничиваясь следующим:

-щиток защитный;

-закрытые защитные очки, щиток защитный лицевой с креплением на каску;

-перчатки для защиты от повышенных температур или краги термостойкие;

-специальные перчатки и фартуки из полимерных материалов с нагрудником для работ по замешиванию химических реагентов;

- СИЗ от падения с высоты (системы обеспечения безопасности работ на высоте: удерживающие системы, системы позиционирования, страховочные системы, системы спасения и эвакуации) и другие.

2.3 Требования к транспорту Контрагента.

2.3.1 Все транспортные средства Контрагента, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы:

- трехточечным ремнем безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться во время движения транспортного средства;

- аптечкой первой помощи;

- огнетушителем.

Контрагент должен обеспечить:

- обучение и достаточную квалификацию водителей;

- проведение регулярных технических освидетельствований транспортных средств.

2.4 Обучение и инструктаж работников Контрагента.

2.4.1 Все работники Контрагента должны быть обеспечены и иметь при себе на территории Объекта удостоверение о проверке знаний требований охраны труда, удостоверение об аттестации по промышленной безопасности (для руководителей и специалистов) или удостоверение о квалификации (для работников рабочих профессий), удостоверения по электробезопасности и другие удостоверения, в зависимости от вида выполняемых работ.

2.4.2 Прежде, чем приступить к работе на Объектах работники Контрагента должны выполнить следующие мероприятия:

- пройти вводный, первичный инструктажи в соответствии с установленными АО «ТАИФ-НК» правилами, обучение и аттестацию в зависимости от вида работ, т.е. грузоподъемные операции, работа на высоте, безопасность вождения, работа в замкнутом пространстве и другие;

- не приступать к выполнению работ без оформленного акта-допуска для производства работ на территории Объекта, наряда-допуска и до получения соответствующего инструктажа;

- работники, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию и пройти соответствующее обучение (инструктаж).

2.5 Требования к механизмам и оборудованию для производства и проведения строительно-монтажных работ.

2.5.1 В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Контрагентом должно применяться оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ, РТ.

2.5.2 Использование Контрагентом оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации и безопасности, требований действующего законодательства РФ, РТ.

2.5.3 Все оборудование, используемое Контрагентом, должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном и рабочем состоянии.

2.5.4 Запрещается эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных значений.

2.5.5 При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и (или) техническими характеристиками) Контрагент должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации и своевременно ставить в известность АО «ТАИФ-НК» и предприятие-изготовителя об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.

2.5.6 В целях обеспечения безаварийной работы производства, повышения производственной дисциплины запрещается пронос (провоз) и использование мобильного (сотового) телефонного аппарата, переносных раций не взрывозащищенного исполнения на территории Объектов АО «ТАИФ-НК» без соответствующего разрешения (вкладыша к личному пропуску), а также использование мобильного (сотового) аппарата вне специальных отведенных для этого мест.

2.5.7 При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.

2.5.8 Контрагент обязан соблюдать и выполнять все методики АО «ТАИФ-НК», регулирующие отбор, размещение, эксплуатацию и техобслуживание оборудования, кроме тех случаев, когда собственные методики Контрагента полностью задокументированы, применимы и одобрены АО «ТАИФ-НК».

2.5.9 Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока не будут выполнены требования локальных документов АО «ТАИФ-НК» по ОТ, ПБ, ИБ и ООС.

2.5.10 Размещение оборудования на месте проведения работ, заранее согласовывается с представителем АО «ТАИФ-НК» в письменной форме.

2.5.11 Контрагент несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ, РТ и Договором.

2.6 Требования охраны окружающей среды.

2.6.1 АО «ТАИФ-НК» запрашивает у Контрагента всю необходимую разрешительную документацию в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

2.6.2 Контрагент обеспечивает ведение учета всех отходов, образующихся в процессе проведения работ.

2.6.3 Контрагент передает данные об ответственном лице за соблюдение санитарного и природоохранного законодательства: приказ о назначении, контактный телефон.

2.6.4 Право собственности на отходы, образующиеся в процессе проведения работ на объектах АО «ТАИФ-НК» (кроме отходов металлолома), переходят к Контрагенту, если иное не предусмотрено договором или не указано в требованиях АО «ТАИФ-НК».

2.6.5 Контрагент предоставляет в отдел охраны окружающей среды (отдел ООС) АО «ТАИФ-НК» копии договоров на передачу отходов специализированным организациям, имеющим лицензию и предоставляющими услуги по сбору, транспортированию, обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов.

2.6.6 Контрагент предоставляет в отдел ООС АО «ТАИФ-НК»: акты выполненных работ по передаче отходов, статотчетность 2-тп отходы, данные учета в области обращения с отходами, расчет платы за негативное воздействие, включая отходы, выбросы, образованные на территории АО «ТАИФ-НК» за период проведения работ, принятый к рассмотрению Управлением Росприроднадзором по РТ.

2.6.7 АО «ТАИФ-НК» согласовывает схему расположения мест накопления отходов, являющихся собственностью Контрагента.

2.6.8 Контрагент предоставляет контейнера для накопления строительных и других отходов.

2.6.9 Контрагент поддерживает свой участок в аккуратном, чистом и безопасном состоянии и своевременно вывозит по заключенным договорам с объектов АО «ТАИФ-НК» и окружающей их территории весь строительный мусор и отходы, образовавшиеся в процессе работы Контрагента.

Контрагент обязан постоянно поддерживать чистоту. Контрагент предоставляет достаточное число работников для уборки, обеспечивая тем самым полное выполнение своих обязательств по поддержанию чистоты.

2.6.10 Контрагенту запрещается несанкционированное накопление отходов вне установленных мест и захламление территории производства работ и прилегающей территории.

2.6.11 Контрагент обеспечивает накопление отходов в соответствии с требованиями санитарного и природоохранного законодательства.

2.6.12 Во время строительных работ Контрагент обеспечивает своевременный вывоз строительных отходов с участка работ.

2.6.13 Контрагенту запрещается сливать, закапывать, сжигать или избавляться иным образом от отходов, образованных во время капитального ремонта и других видов работ на территории АО «ТАИФ-НК».

2.6.14 Запрещается открытое сжигание строительных отходов на рабочей площадке.

2.6.15 Контрагент несет прямую ответственность за надлежащее накопление собственных отходов, пока они находятся на площадке.

2.6.16 Работники Контрагента, участвующие в выполнении капитального ремонта и других видов работ на территории АО «ТАИФ-НК», несут ответственность за немедленное уведомление руководителя и работников Объекта о поломке оборудования и технических

устройств, имевшем место розливе, выбросе опасного вещества, несанкционированном сливе воды, инциденте с благоустроенной территорией и о любых других несоответствиях с выданными разрешениями, нарядами-допусками или предписаниями и принимает меры по устранению нарушений за свой счет.

2.6.17 Заправка (дозаправка) автотранспорта (грузоподъемных кранов и т.д.) и другая перекачка топлива, горюче смазочных материалов должна производиться только в разрешенных и специально отведенных местах и только разрешенными методами, при соблюдении требований ОТ, ПБ, ИБ, ООС.

2.6.18 Строительные работы ограничиваются пределами, необходимыми для ведения работ, в соответствии с графиком, планами и техническими условиями договора.

2.6.19 Работники Контрагента не имеют права портить, наносить вред или разрушать кустарники, траву и другой ландшафт площадки Объекта и окружающей его территории, а также удалять или срезать (косить) все выше упомянутое без разрешения АО «ТАИФ-НК». По окончании работ принять меры по приведению территории и благоустройству в надлежащее состояние.

Мероприятия по охране окружающей среды предоставляются для того, чтобы снизить отрицательное воздействие, наносимое окружающей среде, которое может иметь место во время строительства.

2.7 Мероприятия по соблюдению требований безопасности по охране объекта, внутриобъектовому режиму и информационной безопасности.

2.7.1 Проход/выход, заезд/выезд на/с территорию(ии) АО «ТАИФ-НК», нахождение на территории АО «ТАИФ-НК», пронос/вынос/перемещение ТМЦ и готовой продукции, носителей и средств обработки информации на/с территорию(ии) АО «ТАИФ-НК» осуществляется в соответствии с требованиями Положения ООиР-П-02 «О пропускном и внутриобъектовом режимах в АО «ТАИФ-НК».

2.7.2 При работе на объектах АО «ТАИФ-НК» работникам Контрагента запрещается нецелевое использование офисной техники, в том числе рабочего ПК, сети Интернет, электронной почты, точек доступа Wi-Fi, установленных в АО «ТАИФ-НК».

2.7.3 Работники Контрагента обязаны соблюдать парольную защиту при работе в информационных системах, базах данных и АРМ АО «ТАИФ-НК».

2.8 Требования по обеспечению электробезопасности.

2.8.1 При проведении работ с использованием энергоресурсов АО «ТАИФ-НК», Контрагент обязан получить Разрешение на присоединение к источникам энергоснабжения в соответствии с положением ОГЭ-П-02 «О подключении потребителей электрической и тепловой энергии подрядных организаций».

2.8.2 Перед началом работ Контрагент должен обеспечивать условия электробезопасности.

2.8.3 Работники Контрагента, обслуживающие электрооборудование и электроустановки, при исполнении обязанностей должны иметь при себе удостоверения по электробезопасности. Работы на электрооборудовании должны производиться в соответствии с требованиями и действующих правил работ в электроустановках.

2.8.4 Перед началом работ Контрагент должен обеспечивать соответствие электроустановок действующим правилам, в том числе обеспечивать следующие условия электробезопасности:

2.8.4.1 Распределительные панели и выключатели должны иметь:

- название организации;

- фамилия лица, ответственного за установку и техническое обслуживание;

- контактные сведения;

-схему подключения и наименование потребителей.

2.8.5 Электрооборудование должно подвергаться регулярному техобслуживанию и испытаниям согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей.

2.8.6 В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, Правил устройства электроустановок (ПУЭ) кабели подвешиваются:

- на высоте 2,5 м над рабочими местами;

-на высоте 3,5 м над проходами;

- на высоте 6 м над проездами;

- не допускается прохождения кабеля по кровле вагона.

2.9 Контрагент ежемесячно (до 25 числа месяца, предшествующего планируемому) обязан предоставлять АО «ТАИФ-НК» подписанный руководителем Контрагента набор работ на следующий месяц для утверждения начальником Управления капитального строительства АО «ТАИФ-НК».

2.9.1 Контрагент несет ответственность за нанесение ущерба имуществу АО «ТАИФ-НК», выданному Контрагенту для выполнения его обязанностей в соответствии с условиями договора в сумме затрат необходимых на его восстановление (ремонт) или полного возмещения стоимости при выявлении непригодности к дальнейшему использованию имущества АО «ТАИФ-НК».

2.9.2 АО «ТАИФ-НК» не несет ответственности за сохранность принадлежащего Контрагенту имущества за исключением случаев, письменно взятых на себя обязательств.

2.9.3 Контрагент несет ответственность за неэффективное использование, перерасход материалов АО «ТАИФ-НК», выданных Контрагенту для выполнения ремонтных и строительно-монтажных работ (услуг) на объектах АО «ТАИФ-НК», а также за доведение их до состояния не пригодного к дальнейшему применению в результате необеспечения должных мер по хранению и иных случаях. Контрагент обязан возместить полную стоимость материалов неэффективно использованных, или пришедших в не пригодное состояние материалов и компенсировать разницу в стоимости дополнительно заказанных АО «ТАИФ-НК».

Приложение 1

АКЦИОНЕРЛЫК ҖӘМГЫЯТЕ
«ТАИФ-НК»
Түбән Кама шәһәре
Татарстан республикасы

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТАИФ-НК»
г. Нижнекамск
Республика Татарстан

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель по направлению деятельности
(зам. генерального директора, помощник генерального директора по общим вопросам, главный инженер Общества, завода, комплекса)
_____ **Ф.И.О.**
«___»_____20____г.

АКТ
о выявленном нарушении

№_____ «___»_____20____г.

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим свидетельствуем о том, что «___» _____20____г.

в_____часов_____мин. в цехе №_____ завода(комплекса) _____
(указать место)

работником(ками) _____
(Ф.И.О. сотрудников Контрагента, наименование Контрагента)

_____

_____

Был(и) нарушен(ы) _____

_____

_____

_____

_____

(подробные обстоятельства выявленного нарушения, пункт нормативного акта, договора, которые были нарушены)

Необходимо в срок _____ устранить допущенное(ые) нарушение(я).
(дата устранения нарушения)

Размер штрафных санкций за допущенное(ые) нарушение(я) _____ руб.

Подписи лиц, составивших акт:

_____ _____ _____
(указать Ф.И.О. и должность работника) (подпись) (дата)

_____ _____ _____
(указать Ф.И.О. и должность работника) (подпись) (дата)

Приложение 2

Документ (вкладыш), подтверждающий прохождение инструктажа работниками Контрагента по инструкциям и положениям АО «ТАИФ-НК»

Документ (вкладыш) к удостоверению №_____

Проведение инструктажа по инструкциям и положениям АО «ТАИФ-НК»:
ОТ-ОИ-04 (по организации безопасного проведения газоопасных работ в подразделениях АО «ТАИФ-НК»); ОТ-ОИ-08 (по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов АО «ТАИФ-НК»); ОТ-ОИ-09 (по безопасному производству работ в АО «ТАИФ-НК» для работников сторонних (подрядных) организаций); ОПКПБ-ОИ-07 (о мерах пожарной безопасности и противопожарному режиму на объектах АО «ТАИФ-НК»); ОПКПБ-ОИ-08 (по организации безопасного ведения огневых работ на опасных производственных объектах АО «ТАИФ-НК»); ООиР-П-02 (о пропускном и внутриобъектовом режимах в АО «ТАИФ-НК»), УЭБОиР-П-05 (об обеспечении информационной безопасности в информационных системах АО «ТАИФ-НК»), ОГМ-ОИ-21 (по охране труда при работе на высоте); ОГМ-ОИ-22 (по охране труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ АО «ТАИФ-НК»); ОГМ-ОИ-23 «Инструкция по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; ОГМ-ОИ-39 (о порядке проведения ремонтных работ на объектах АО «ТАИФ-НК»), ОТ-П-17 (по принятию мер по выявленным нарушениям охраны труда, промышленной, пожарной, информационной безопасности, охраны окружающей среды, пропускного и внутриобъектового режимов при проведении работ подрядными организациями, поставщиками при отгрузке товарно-материальных ценностей и потребителями при получении нефтепродуктов, готовой продукции и товарно-материальных ценностей на территории АО «ТАИФ-НК»).

Дата проведения инструктажа	Подпись инструктируемого работника	Подпись, Ф.И.О., должность инструктирующего, печать